



RAKENNEKERROKSET

| | |
|-----------------|--------|
| KaM 0-6 mm | 50 mm |
| SrM 0-16 mm | 150 mm |
| KaM/SrM 0-55 mm | 600 mm |
| pohjamaa | 800 mm |

Pohjattava pelikenttä ja kulkuväylä
 kivituhka KaM 0-6 mm 50 mm
 kantava kerros SrM 0-16 mm 150 mm
 jakava kerros Kam/SrM 0-55 mm 600 mm
 pohjamaa
YHTEENSÄ 800 mm

SELOSTUS

Puiston rakentaminen toteutetaan Infra RYL 2021₁ mukaisesti.

11410 Poistettavat pintamaat
 Pelikentän alueelta poistettavat pinta- ja kaivuumaat läjitetään pelikentän alareunaan, jotta kentästä saadaan mahdollisimman tasainen.

Alueen sadevedet ohjataan oleviin sadevesiviemäriin ja painanteisiin matalilla painanteilla.

18000 Penkereet
 Asuintalojen ja puiston väliselle alueelle läjitetään puhtaista ylijäämämaista maakumpare, joka nurmetetaan.

23311 Puistopuut
 Puistoalueen ja asuintalojen väliin istutetaan havupuita.
 As si siperianpihta 9 kpl, kokoluokka 175-200 cm
 Pi ce sembramänty 5 kpl, kokoluokka 150-175 cm

23210 Nurmikot
 Puistoalueen nurmetus luokan A3 mukaisesti.

MERKINNÄT

- Nurmetus
- sä säilytettävä havupuu
- Istutettava havupuu
- Uusi maanpinnan korkeus
- ojapainanne, veden kulkusuunta

| | | | | | |
|--|--|----------------------|------------------------------|----------|---|
| | KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT YHDYSKUNTATEKNIikka | | | | |
| | 19. Multimäki | Päiväys 14.9.2021 | Mittakaavat 1:500, 1:1000 | | |
| Takapellonpuisto välillä Lypsytarhantie-Palstatie | Suunnittelija Paula Lamminsalo | Kadunpitoapäätös | | | |
| viher-suunnitelma | Hyväksyjät | Päätökset | | | |
| Koordinaattijärjestelmät: ETRS-GK30 ja N2000 | V Suunnitella | 2873 Piiir.no | 01 Osa no | 21 Vuosi | M |